REGISTRATURA
SOCIETATEA APĂ CANAL S.A.
Galaţi, str. C-tin Brâncoveanu nr.2, CP 800058
NR. 24393
2016 Luna 07 Ziua 08

ACORD DE MEDIU

S.C. APA CANAL S.A. GALATI
D. I. P.
INTRARE / IEŞIRE
NR. 1593/A52 DATA 08.07.2016

Nr. 02 din 07.07.2016

Ca urmarea cererii adresate de Apă Canal S.A. Galaţi, cu sediul în mun. Galaţi, str. Constantin Brîncoveanu, nr. 2, judeţul Galaţi, înregistrată la APM Galaţi cu nr. 21559/09.12.2015, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 49/2011, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci", propus a fi realizat în intravilanul şi extravilanul mun. Tecuci şi extravilanul com. Drăgăneşti, judeţul Galaţi, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele.

Proiectul prevede realizarea unor lucrări în scopul dezvoltării infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi.

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, cu modificările ulterioare, anexa nr.2, pct. 13 lit. a „orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului"

Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se află în interiorul unei arii naturale protejate de interes comunitar.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

I.1. Descrierea proiectului

Infrastructura de apă:

Lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse într-un sistem zonal de alimentare cu apă, după cum urmează:

Sistem de alimentare cu apa	UAT-uri componente	Localităţi componente
Sistemul zonal de alimentare cu apă Tecuci	Tecuci	Tecuci

Din punct de vedere administrativ, lucrările privind infrastructura de apă se vor realiza pe amplasamente incluse în teritoriile administrative ale municipiului Tecuci şi comunei Drăgăneşti, judeţul Galaţi.

Notă: Comuna Drăgăneşti este inclusă în Sistemul zonal de alimentare cu apă Galaţi, dar lucrările prevăzute prin prezentul proiect care se vor realiza pe teritoriul administrativ al acesteia sunt aferente Sistemului zonal de alimentare cu apă Tecuci pe care îl deservesc.

Infrastructura de canalizare

Lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse în Aglomerarea Tecuci, după cum urmează:

Cluster	Aglomerare	Localităţi componente
-	Tecuci	Tecuci

Din punct de vedere administrativ, lucrările privind infrastructura de canalizare se vor realiza pe amplasamente incluse în teritoriul administrativ al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi. Prin prezentul proiect nu se propun lucrări aferente infrastructurii de canalizare pe teritoriul administrativ al comunei Drăgăneşti.

Proiectul prevede realizarea următoarelor lucrări:

❖ **Infrastructura de apă**

➢ Conducte de aducţiune

UAT	Lucrări propuse	Lungime (m)	Construcţii anexe
Tecuci Drăgăneşti	Înlocuirea conductelor de aducţiune care transportă apa brută de la frontul de captare Rotunda la gopodăria de apă din Municipiul Tecuci - Complexul de inmagazinare (GA Nicolae Balcescu – str. Ana Ipatescu nr.26), pe întreg traseul	5877	12 cămine de vane de sectorizare

Pe traseul conductei de aducţiune, in zona drumului judetean DJ252H sunt necesare următoarele subtraversări:

Nr. crt	Localitatea	Tipul traversării	Obiectul sub/supratraversat	Lungimea sub/supratraversării (m)
1.	Tecuci	subtraversare	DJ 252H	18

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura:

➢ Reţele de distribuţie apă: Prin proiect se prevede reabilitarea/extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile la consumatori după cum urmează:

Localitate	Lucrări propuse	Lungime (m)	Construcţii anexe şi branşamente
Tecuci	Reabilitare reţea de distribuţie apă potabilă	7438	• 62 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire-dezaerisire). • 300 hidranţi • 13 cămine de debitmetre • 35 instalaţii de măsurare a presiunii • 1460 branşamente • 4 cămine de vane electrice de sectorizare • 2 staţii de repompare
	Extindere reţea de distribuţie apă potabilă	21159	

Pe tot traseul retelei de distributie sunt prevăzute subtraversari, după cum urmează:

Nr. crt	Localitatea	Tipul traversării	Obiectul sub/supratraversat	Lungimea sub/supratraversării (m)
1	Tecuci	subtraversare	DJ 252H	8,00
2.	Tecuci	subtraversare	DJ 252H	7,00
3.	Tecuci	subtraversare	DJ 252H	11,00
4.	Tecuci	subtraversare	DJ 252H	10,00
5.	Tecuci	subtraversare	pârâu Tecucel	18,00
6.	Tecuci	subtraversare	CF	28,00

➢ Sistem SCADA cu dispecer pentru tot sistemul zonal Tecuci dotat cu elemente de automatizare specifice.

❖ **Infrastructura de canalizare**

➢ Reţele de canalizare: prin proiect se prevede reabilitarea/extinderea reţelelor de canalizare menajeră după cum urmează:

Localitate	Lucrări propuse	Lungime (m)	Staţii de pompare ape uzate şi racorduri
Tecuci	Reabilitare reţea de canalizare	9095	• 11 SPAU • 879 cămine • 3670 racorduri prevăzute cu cămine de racord
	Extindere reţea de canalizare	27842	
	Conducte de refulare SPAU	5895	

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

Pe traseul retelei de canalizare, sunt necesare urmatoarele subtraversari:

Nr. crt	Localitatea	Tipul traversării	Obiectul sub/supratraversat	Lungimea sub/supratraversării (m)
1.	Tecuci	subtraversare	Râu Bârlad (braţ Rateş)	60
2.	Tecuci	supratraversare	Râu Bârlad	80
3.	Tecuci	subtraversare	DJ 252H	8
4.	Tecuci	subtraversare	CF	30

✓ **Lucrări de alimentare cu energie electrică**

Pentru toate obiectivele propuse (staţii pompare apă şi apă uzată, etc.) care necesită energie electrică în etapa de funcţionare, se vor realiza lucrări specifice de bransare la reţeaua de energie electrică din zonă.

Pentru fiecare staţie de pompare apă uzată este prevăzută distribuţia energiei electrice la receptori dintr-un tablou general, care va fi racordat la reţeaua zonală.

Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea grupurilor de pompare se va realiza cu ajutorul unui branşament electric de la reţeaua electrică din zonă.

Suprafeţe ocupate

Denumire amplasament		**Suprafata ocupata temporar (mp)**		**Suprafata ocupata definitiv (mp)**	
		Intravilan	**Extravilan**	**Intravilan**	**Extravilan**
UAT DRAGANESTI	Aductiune	-	1.120	-	-
UAT TECUCI	Aductiune	1.266	16.192		
	Reţea distribuţie apă	117.032	-	-	-
	Statii repompare apa potabila	-	-	200	-
	Retea de canalizare menajera	147.590	-	-	-
	Statii pompare apa uzata menajera	-	-	275	-
	Conducte refulare	28.411	11.040	-	-
	Organizare de santier	-	2.500	-	-
Total suprafete (mp)		**294.299**	**30.852**	**475**	**-**

Acces

Proiectul nu prevede realizarea unor căi noi de acces. Se vor utiliza căile de acces existente, care se vor amenaja, după caz.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

I.2. Lucrări prevăzute de proiect

Prin proiect se prevede lucrări caracteristice de construcţii pentru realizarea de instalaţii şi construcţii cu specific apă – canal cu caracter permanent, care vor fi eşalonate astfel:

- Etapa pregătitoare care constă în:
  - în materializarea culoarului reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
  - îndepărtarea vegetaţiei existente; se va tăia un număr de 31 arbori identificaţi, cu acceptul Primăriei Municipiului Tecuci, după cum urmează:

Locatie	Nr.copaci identificati in teren	Specia
Strada Gheorghe Petraşcu	5	nuci
Strada Tecuciul Nou	3	corcoduşi
	4	nuci
	1	catalpa
	6	cais
	7	duzi
	5	zarzăr
TOTAL	**31**	**-**

  - amenajarea drumurilor de acces existente
- Etapa construcţiei care constă în:
  - organizarea de şantier pentru construcţii
  - execuţia construcţiei conform proiectului tehnic
  - probe tehnologice
  - efectuarea remedierilor, dacă este cazul
- Etapa punerii în funcţiune care constă în:
  - dezafectarea organizării de santier
  - retragerea din amplasamentul proiectului propus a utilajelor tehnologice şi a mijloacelor de transport
  - aducerea la starea iniţială a terenurilor utilizate temporar pentru construcţii; se vor reface spaţiile verzi, în locul arborilor tăiaţi se vor replanta 31 de arbori din speciile paulovnia şi platani pe un teren localizat în strada 1 Decembrie 1918 –Zona blocurilor ANL, teren ce va fi pus la dispoziţie de către Primăria Tecuci
  - recepţie la terminarea lucrărilor
  - punerea în funcţiune a obiectivului.

I.3. Organizarea de şantier, asigurarea utilităţilor, instalaţiile şi echipamentele utilizate:

În vederea realizării lucrărilor este prevazută o organizare de santier pe teritoriul UAT Tecuci. Amplasamentul organizării de şantier se va stabili, având în vedere următoarele criterii:

- Asigurarea unei suprafeţe cat mai compacte pentru fiecare organizare de santier, care sa insumeze max. 2500 mp;
- Terenul să fie poziţionat pe cât posibil în afara zonelor locuite sau la periferia localităţilor şi nu în vecinătatea zonelor împădurite sau cu floră sau faună protejate;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

- Parcugerea unor distanţe cât mai mici între amplasamentul organizării de şantier şi punctele de aprovizionare pe de o parte, respectiv amplasamentele lucrărilor ce urmează a fi executate, pe de altă parte;
- Acces facil la drumurile principale;
- Adoptarea celor mai economice solutii pentru transportul muncitorilor;
- Suprafeţele incintei şi a drumului de acces să fie stabile.

Incinta organizării de şantier va avea o suprafaţă de formă regulată, cu dimensiunile maxime ale laturilor de 44,00 m, respectiv 21,00 m. şi va cuprinde următoarele zone:

- Spaţiu containere tip pentru birouri şi utilităţi;
- Parcare autoturisme personal tehnic;
- Spaţiu depozitare materiale;
- Spaţiu tehnic, pază şi materiale P.S.I.;
- Spaţiu toalete ecologice;
- Spaţiu amenajat pentru circulaţie;
- Spaţiu amenajat pentru acces şi parcare utilaje de construcţii;
- Spaţiu pentru spălare şi igienizare utilaje.

Organizarea de şantier va fi racordată la utilităţi (energie electrică, canalizare, apă potabilă) în situaţia în care acestea sunt prezente în apropierea amplasamentului şantierului.

În lipsa reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în apropiere, pe amplasamentul organizării de şantier vor fi prevăzute următoarele dotări:

- rezervor suprateran pentru apă potabilă, cu capacitatea minimă de 1500 litri,
- hidrofor pentru apă potabilă;
- bazin vidanjabil din polipropilenă, pentru minim 15 persoane, amplasat subteran, pentru preluarea apei uzate de la lavoare şi de la platforma de spălare utilaje.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului

- ✓ scopul lucrarilor propuse este de a proteja atat calitatea apelor apelor subterane şi de suprafata cat si calitatea solului, prin asigurarea posibilităţii de racordare a populatiei la sistemul centralizat de alimentare cu apa si canalizare.
- ✓ prin stoparea evacuarii directe a apelor uzate, realizarea lucrărilor va avea un efect benefic asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane
- ✓ lucrările propuse prin proiect includ tehnologii care să asigure protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare
- ✓ din concluziile Raportului privind impactul asupra mediului referitoare la impactul prognozat asupra factorilor de mediu, biodiversităţii şi peisajului generat de proiect, atât în etapa de realizare a lucrărilor prevăzute în acesta, cât şi în perioada de funcţionare, rezultă:
  - în faza de execuţie a lucrărilor prevăzute prin proiect, prin respectarea măsurilor de prevenire şi reducere a impactului identificate, se va genera un impact local nesemnificativ, temporar şi reversibil asupra calităţii mediului înconjurător.
  - având în vedere proiectul propus, condiţiile de amplasament, echipamentele, instalaţiile, tehnologiile şi materialele ce vor fi utilizate, împreună cu măsurile prevăzute pentru evitarea

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

afectării factorilor de mediu, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact negativ in perioada de exploatare.

- având în vedere măsurile de prevenire şi reducere a impactului prezentate, în condiţii normale de lucru sau avarii previzibile, impactul prognozat asupra calităţii freaticului şi a apelor de suprafaţă este nesemnificativ, fără influenţe asupra acestor factori de mediu; în situaţia unor evenimente de mediu se va acţiona conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
- în perioadele de construire şi exploatare a investiţiei, nivelul impactului asupra factorului de mediu aer va fi minim prin aplicarea măsurilor de prevenire şi reducere a impactului prezentate
- prin realizarea lucrărilor conform prevederilor proiectului şi respectarea măsurilor de prevenire şi reducere a impactului, atât în perioada de construcţie cât şi in perioada de exploatare, investiţia va genera un impact redus asupra factorului de mediu sol/subsol; după finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea iniţială
- impactul lucrărilor propuse asupra peisajului va fi temporar şi reversibil, deoarece se vor reface spaţiile verzi afectate în perioada de realizare a lucrărilor şi se vor replanta arbori în locul celor tăiaţi
- disconfortul creat populatiei din zona limitrofa lucrarilor e perioada de executie a lucrarilor se va manifesta temporar şi fara risc asupra starii de sanatate a acesteia; în perioada de exploatare, impactul lucrărilor asupra populaţiei şi sănătăţii umane va fi pozitiv
- impactul zgomotului produs în perioada de execuţie a lucrărilor proiectului asupra aşezărilor umane va fi nesemnificativ, temporar şi reversibil;
- investiţia propusă nu va avea impact asupra condiţiilor etnice şi culturale din zonă, întrucât pe amplasamentul reţelelor de alimentare si canalizare sau in imediată vecinătate a acestora nu sunt obiective de interes public, investitii, monumente istorice sau de arhitectura, care ar putea fi afectate de lucrările
- impactul schimbărilor climatice asupra lucrărilor prevăzute prin proiect este indirect, momentan şi reversibil
- investiţia propusă nu va avea un impact în context transfrontieră.
- impactul cumulat al intregului proiect asupra calitatii si regimului cantitativ al apei va fi pozitiv.
- analiza alternativelor: luându-se ca punct de referinţă situaţia actuală (alternativa „0"), au fost analizate alternative de amplasament, astfel:
  - alternative de amplasament:
    - pentru reţelele de alimentare cu apă şi canalizare
      - amplasarea conductelor pe trasee ce impun tăierea a aproximativ 500 arbori.
      - amplasarea conductelor pe trasee ce impun tăierea a 31 arbori.

  În urma evaluării celor două alternative s-au adoptat traseele de conducte ce impun tăierea a 31 arbori

✓ prin măsurile de diminuare a impactului generat, proiectul asigură respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificari si cu completari prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

- HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare,
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile si deseurile periculoase, cu modificările ulterioare,

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

III. 1. Măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora:

a) Pentru factorul de mediu apă:

- apele uzate menajere vor fi evacuate în bazine vidanjabile sau reţele de canalizare existente, după caz.
- se vor lua măsuri de evitare a scurgerilor accidentale de materiale, combustibili, uleiuri de la utilaje/ mijloace de transport.
- reparaţiile şi întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport se vor realiza la unităţi service autorizate.

b) Pentru factorul de mediu aer:

- folosirea de utilaje de construcţii moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislaţia în vigoare, cu realizarea inspecţiilor tehnice periodice;
- folosirea de utilaje cu capacităţi adaptate la volumele de lucrări necesare a fi realizate;
- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor mobile motorizate pentru a se evita creşterea emisiilor de poluanţi;
- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;
- oprirea motoarelor utilajelor/vehiculelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;
- utilizarea de materiale de construcţii produse în instalaţii autorizate;
- curătarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier;
- toate materialele, inclusiv deşeurile rezultate vor fi transportate cu mijloace de transport acoperite
- umectarea drumului de acces către amplasamentul proiectului, în perioadele calde ale anului, în scopul reducerii impactului generat de pulberile în suspensie;
- lucrarile de excavare nu se vor executa in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant puternic)

c) Pentru factorul de mediu sol şi subsol:

- se vor lua măsuri adecvate de organizare de şantier şi de limitare a zonelor de impact.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

- evacuarea controlata a apelor uzate in timpul realizarii investitiei, astfel incat sa se evite infiltrarea acestora in panza freatica;
- pământul în exces din excavaţii va fi folosit în totalitate pentru umpluturi,
- pe amplasament nu se vor depozita combustibili; alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face numai din staţii de distribuţie carburanţi autorizate;
- stocarea temporară controlată a materialelor, materiilor prime, etc. se va face în spaţii special amenajate, în zona organizării de şantier;
- se va asigura gestionarea conform legislaţiei în vigoare, a tuturor deşeurilor generate ca urmare a lucrărilor de execuţie a proiectului (colectare separată, stocare temporară, transport, valorificare/eliminare prin societăţi specializate autorizate);
- platforma de intretinere si spalare a utilajelor va fi realizata cu o panta suficient de mare care sa asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor
- se vor lua măsuri corespunzătoare în vederea reducerii la minim a condiţiilor care ar favoriza apariţia unor poluări accidentale datorate staţionării, funcţionării şi transportului cu utilajele şi mijloacele de transport din dotare sau datorită funcţionării necorespunzătoare;
- reabilitarea terenului aferent organizării de şantier după finalizarea lucrărilor de execuţie şi aducerea acestuia la starea iniţială;

d) Pentru zgomot şi vibraţii:

- se vor utiliza utilaje performante cu nivel redus de zgomot şi pentru care s-a realizat revizia tehnică,
- se va limita la minim timpul de lucru al utilajelor grele de construcţii.
- utilajele şi mijloacele de transport vor fi supuse periodic inspecţiilor tehnice şi vor fi întreţinute în parametrii normali de zgomot produs;
- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport;
- adoptarea de tehnici de construcţie în vederea respectării limitelor de zgomot impuse

e) Pentru deşeuri:

- deşeurile generate ca urmare a desfăşurării activităţii vor fi colectate selectiv şi stocate temporar, corespunzător prevederilor legislaţiei specifice, în spaţiile special amenajate, în containere şi recipiente specializate în vederea eliminării/valorificării,
- deşeurile refolosibile vor fi valorificate,

Deşeurile generate în perioada de construcţie vor fi gestionate conform tabelului:

Cod deseu	**Denumire deseu**	**Cantitate prevazuta a fi generata (kg/an)**	**Mod de gestionare**		
			Valorificare	**Eliminare**	**Stocare**
17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06	Cantitate corespunzatoare activitatii de constructii montaj	material de umplere, rambleiere, etc	Numai cele ce nu pot fi valorificate	-
17 04 05	Fier si otel	150	Integral	-	-
17 05 04	pamant si pietre, altele	20000	material de	Numai cele	-

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

Cod deseu	Denumire deseu	Cantitate prevazuta a fi generata (kg/an)	Mod de gestionare		
			Valorificare	Eliminare	Stocare
	decat cele specificate la 17 05 03		umplere, rambleiere, etc	ce nu pot fi valorificate	
17 06 05*	materiale de construcţie cu conţinut de azbest	Cca. 216937	-	Integral	-
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	50	-	Integral	-
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1000	-	Integral	-
17 04 11	cabluri, altele decat cele specificate la 17 0410	10	Integral	-	-
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	5	Integral	-	-

Deşeurile vor fi predate în vederea valorificării/ eliminării prin societăţi autorizate specializate conform contractelor care vor fi încheiate. Transportul deşeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

f) pentru prevenirea riscurilor producerii unor accidente:

- interzicerea accesul persoanelor neautorizate în incinta organizării de şantier;
- asigurarea condiţiilor de igienă la locul de muncă;
- luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu prin instruiri, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenţii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecţie;
- întocmirea planurilor de intervenţie în situaţii accidentale şi respectarea măsurilor cuprinse în acestea.

g) Pentru protecţia biodiversităţii: nu este cazul

h) Pentru aşezările umane, inclusiv mediul social şi economic:

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi supuse periodic inspecţiilor tehnice şi vor fi întreţinute în parametrii normali de zgomot produs;
- respectarea traseului de transport şi acces a vehiculelor şi utilajelor, care asigură un impact minim asupra confortului populaţiei din zonă şi factorilor de mediu, în baza acceptului autorităţilor administrative locale;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

- in zonele de lucru amplasate in vecinătatea zonelor locuite, activitatile specifice organizarilor de santier se vor desfasura numai in perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniste si odihna de noapte;
- realizarea lucrărilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel incât sa fie scurtata perioada de execuție pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative si in acelasi timp pentru tronsoanele afectate sa fie redate destinatiei initiale intr-un interval de timp cât mai scurt;
- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare;
- asigurarea menținerii curateniei traseelor si drumurilor de accces folosite de mijloacele tehnologice de transport;
- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;
- curătarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier;
- evitarea afectarii altor lucrări de interes public existente pe traseul obiectivului propus;
- asigurarea accesului echipelor de intervenție a autoritatilor specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defectiuni ale rețelelor sau lucrărilor de interes public existente in zona organizarilor de santier;

i) Pentru peisaj: după finalizarea lucrărilor de execuţie terenul aferent organizării de şantier şi zonelor adiacente se va reabilita şi se va aduce la starea iniţială

j) Pentru patrimoniul cultural şi istoric: In situtia in care pe timpul execuției lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare vor avea loc descoperiri arheologice intamplatoare vor fi sistate lucrările si se va anunta in termen de 72 de ore autoritatea competentă pe raza careia s-a realizat descoperirea.

III. 2. Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora

a) Pentru factorul de mediu apă:

- se va elabora si implementa un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
- se vor monitoriza debitele de apa prelevate din sursele subterane
- se va efectua verificarea periodică a sistemului de canalizare şi repararea eventualelor neetanşeităţi şi defecţiuni;
- stocarea substanţelor periculoase se va face în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislatia de mediu în vigoare
- stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate în acest scop în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare

b) Pentru factorul de mediu aer :

- evitarea traversarii zonelor urbane şi stabilirea de trasee alternative pentru transportul materialelor şi deşeurilor pana la destinatia finala;
- inspecţii periodice ale retelei de canalizare pentru a se detecta la timp orice disfunctionalitati si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute
- respectarea traseului de transport şi acces a vehiculelor şi utilajelor, care asigură un impact minim asupra confortului populaţiei din zonă şi factorilor de mediu, în baza acceptului autorităţilor administrative locale;
- utilajele şi mijloacele de transport, etc vor corespunde condiţiilor tehnice, cu realizarea inspecţiilor tehnice periodice;

c) Pentru factorul de mediu sol şi subsol:

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

- măsurile luate pentru factorul de mediu apă;
- verificarea periodică a etanşeităţii sistemelor de canalizare a apelor uzate, pentru a se evita degradarea prematură a acestora şi apariţia unor pierderi în sol;
- utilizarea de echipamente şi instalaţii fiabile, corect proiectate şi montate, pentru a se evita apariţia de scurgeri;
- Stocarea substanţelor periculoase se va face în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislatia de mediu în vigoare
- colectarea deşeurilor pe tipuri şi depozitarea temporară a acestora în spatii special amenajate;

d) Pentru zgomot şi vibraţii:

- folosirea tehnicilor de control a zgomotului,
- exploatarea și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor

e) Pentru deşeuri:

- în perioada de funcţionare, deşeurile vor fi gestionate conform prevederilor autorizaţiei de mediu în vigoare la acea dată.
- deşeurile refolosibile vor fi valorificate,
- identificarea continuă şi punerea în practică a posibilităţilor de prevenire a generării deşeurilor,

Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase cu modificările ulterioare.

Transportul deşeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

f) Pentru gospodărirea substanţelor chimice periculoase:

- substanţele chimice periculoase se vor depozita separat în spaţii spatii special amenajate
- recepţia, manipularea şi depozitarea substanţelor chimice periculoase va fi făcută conform normelor specifice, în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu. Fiecare substanţă chimică va fi achiziţionată însoţită de „Fişa tehnică de securitate".
- manipularea substanţelor chimice periculoase se va face de către personal instruit şi dotat cu echipament de protecţie adecvat, conform NTSM.

g) Pentru protecţia biodiversităţii: nu este cazul

h) Pentru aşezările umane, inclusiv mediul social şi economic: după finalizarea lucrărilor, impactul va fi pozitiv

i) Pentru peisaj: Dupa executarea lucrarilor, se va proceda la readucerea terenului la starea initiala prin refacerea spatiilor verzi si replantarea de arbori în locul celor tăiaţi

j) Pentru patrimoniul cultural şi istoric: nu este cazul.

III. 3. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Mijloacele fixe se vor reînnoi permanent prin lucrări de reparaţii/ modernizări pentru a se asigura funcţionalitatea investiţiei, astfel încât lucrările realizate prin proiect nu se vor desfiinţa/ închide.

IV. Condiţii care trebuie respectate

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

- se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor emis de ANAR – ABA Prut – Bârlad în vigoare
- beneficiarul şi executantul vor urmări şi respecta prevederile legale privind execuţia lucrărilor de construcţii-montaj:
- interzicerea accesului persoanelor neautorizate sau neinstruite prin imprejmuirea zonei de lucru;
- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi;
- execuţia lucrărilor de construcţii - montaj va fi condusă de cadre tehnice cu experienţă; responsabilitatea instruirii personalului şi asigurarea recuperării materialelor aparţine acestora.
- toate operaţiile se vor realiza numai cu personal calificat şi autorizat pentru executarea lucrărilor din toate punctele de vedere (mecanic, electric, tehnologic, SSM, PSI, Protecţia mediului).
- personalul va fi instruit înainte de începerea lucrărilor; instruirea cuprinde succesiunea executării operaţiilor şi a fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţie a muncii care decurg din natura acestor operaţii.
- se va asigura împrejmuirea locului de lucru cu elemente demontabile, marcarea cu panouri avertizoare, interzicerea accesului personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au legătură cu operaţiile de execuţie lucrări de construcţii proiectate;
- se vor monta inscripţii de avertizare şi va fi interzis accesul autovehiculelor sau a persoanelor care nu sunt implicate în realizarea lucrărilor.
- lucrările se vor executa în timpul zilei. Dacă este necesar să se execute lucrarea pe timp de noapte, se va asigura iluminat corespunzător. Se vor evita pe cât posibil executarea operaţiunilor cu grad ridicat de pericol.
- managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;
- se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie.
- colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate.
- valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate, după caz - Nu este cazul.

c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- organizarea de şantier se va realiza în imediata vecinătate a obiectivului analizat, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus.;
- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico-sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor în zona aferentă amplasamentului;
- La ieşirea din şantier va fi asigurată o zonă pentru curăţarea roţilor mijloacelor de transport

pentru factorul de mediu aer:

- se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- drumurile de şantier vor fi întreţinute permanent prin nivelare şi stropire cu apă, pentru reducerea antrenării prafului.
- transportul materialelor/deşeurilor rezultate în timpul realizării lucrărilor de demontare se va realiza cu mijloace de transport acoperite cu prelată, în vederea prevenirii împrăştierii/degajării în atmosferă.
- minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;
- se interzice părăsirea şantierului de către mijloacele de transport fără curăţarea prealabilă a roţilor
- pentru zgomot - pe perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească limitele în teritoriile protejate, prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, după cum urmează:
    - în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50 dB,
    - în perioada nopţii, între orele 23^{00}-7^{00}, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), să nu depăşească 45 dB şi curba de zgomot Cz 40 dB.

pentru factorul de mediu apă:

- pe perioada executiei lucrărilor, reparaţia utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face în unitaţi specializate;
- nu se vor crea depozite de carburanţi în cadrul organizărilor de şantier.

pentru factorul de mediu sol/subsol:

- se vor utiliza doar mijloace auto şi utilitare care corespund din punct de vedere tehnic normelor specifice;
- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi utilajelor utilizate
- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător.
- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările prevăzute în proiect în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apa şi de alte substanţe toxice şi periculoase;
- depozitarea provizorie a pamântului excavat se va realiza pe suprafeţe cât mai reduse;
- refacerea solului (daca este cazul) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţa initială;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehicolele grele şi echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în recipienţi metalici şi eliminarea prin firme specializate.
- se interzice deversarea pe sol a apelor uzate;

pentru gestionarea deşeurilor:

- gestionarea deşeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
- se va avea în vedere restrângerea la minim a spaţiului de stocare a deşeurilor rezultate în perioada de execuţie a proiectului prin colectarea selectivă şi valorificarea/eliminarea prin firme autorizate.
- în incinta organizarii de şantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară, pe categorii a deşeurilor. Stocarea deşeurilor se va face in recipienţi adecvaţi tipului de deşeu.
- managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:
- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de demontare/construcţii montaj vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubrizare autorizate;
- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice feroase şi neferoase, hârtie şi carton, plastic, PET, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate, conform prevederilor legislative aflate în vigoare;
- în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002, cu modificările ulterioare – Anexa I, pe tot parcursul realizării proiectului se va ţine evidenţa deşeurilor; raportarea lunară a evidenţei deşeurilor la APM Galaţi;
- deşeurile din construcţii vor fi utilizate ca material de umplutură, iar cele care nu vor putea fi valorificate vor fi eliminate prin predarea lor, pe baza de contract către un prestator de servicii;

pentru biodiversitate – nu este cazul

d) Planul de monitorizare a mediului

Pe toată perioada executării lucrărilor se vor monitoriza: modul de transport al materialelor, modul de gestionare a deşeurilor rezultate, utilizarea eficientă a materialelor, functionarea utilajelor si autovehiculelor de transport.

- Pentru *factorul de mediu aer* (emisii de la mijloace de transport) parametrii la care vor funcţiona mijloacele auto din dotarea societăţii vor asigura respectarea Normelor RAR;
- *Evidenţa gestiunii deşeurilor* va fi ţinută lunar conform HG nr. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii: tipul deşeului, codul deşeului, sursa de provenienţă, cantitatea produsă, modul de stocare temporară, data predării deşeului, cantitatea predată către transportator/colector, cantitatea valorificată, cantitatea eliminată, datele de identificare ale colectorului. Pe tot parcursul realizării proiectului se va transmite lunar la APM Galaţi raportarea privind evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate;
- Se va monitoriza *nivelul de zgomot* în teritoriile protejate, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei pe toată perioada executării lucrărilor, la orele de vârf ale activităţilor desfăşurate. Pentru lucrările executate pe fiecare stradă din zonele locuite se va efectua **câte o măsurătoare/lună** în

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

toată perioada de realizare a lucrărilor. Rapoartele de încercare se vor transmite la APM Galaţi în termen de 10 zile de la data emiterii.

2. În timpul exploatării:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice: respectarea legislaţiei în domeniu.

- managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de funţionare se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.
- se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor generate din activitate.
- colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate se va face în spaţii special amenajate.
- valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate.

b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz:

- titularul activităţii în perioada de funcţionare trebuie să se asigure că sunt funcţionale: Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, Planul privind gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă, Planul de evacuare în situaţii de urgenţă şi Planul de organizare a apărării împotriva incendiilor, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament, în vederea minimizării efectelor asupra mediului. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

c) planul de monitorizare a mediului

- Factorul de mediu apa:
  - Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere, industriale şi pluviale se vor monitoriza în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de gospodărire a apelor în vigoare
- Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută lunar conform HG nr. 856/2002 şi va conţine umătoarele informaţii: tipul deşeului, codul deşeului, sursa de provenienţă, cantitatea produsă, modul de stocare temporară, data predării deşeului, cantitatea predată către transportator/colector, cantitatea valorificată, cantitatea eliminată, datele de identificare ale colectorului
- Evidenţa substanţelor chimice periculoase folosite în activitate

Raportările se vor efectua conform prevederilor autorizaţiei de mediu în vigoare.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere: nu este cazul

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunţuri în mass media, pe site-ul APM Galaţi, la sediul autorităţilor publice administrative (Primaria Municipiului Tecuci şi Primăria Comunei Drăgăneşti), pe site-ul societăţii, la sediul societăţii, astfel:

- Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: afişare pe site-ul/avizierul APM Galaţi în data de 07.01.2016;
- Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: publicare în ziarul Monitorul de Galaţi din data de 29.12.2015, afişat la sediul Primariei Municipiului Tecuci şi

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

Primăriei Comunei Drăgăneşti în data de 04.01.2016, afişat la sediul Apă Canal SA Galaţi în data de 23.12.2015 şi pe site-ul Apă Canal SA Galaţi în data de 24.12.2015

- Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: afişare pe site-ul APM Galaţi în data de 03.03.2016;
- Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: publicare în ziarul Monitorul de Galaţi din data de 04.03.2013, afişat la sediul Primariei Municipiului Tecuci şi Primăriei Comunei Drăgăneşti în data de 03.03.2016, afişat pe site şi la sediul Apă Canal SA Galaţi în data de 03.03.2016,
- Afişare îndrumar privind întocmirea raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Galati în data de 16.03.2016;
- Afişarea raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Galaţi în data de 20.04.2016;
- Anunţul cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: afişat pe site-ul/avizierul APM Galaţi în data de 22.04.2016;
- Anunţul cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: publicare în ziarul Monitorul de Galaţi din data de 22.04.2016, afişat la sediul Primariei Municipiului Tecuci şi Primăriei Comunei Drăgăneşti în data de 21.04.2016, afişat la sediul Apă Canal SA Galaţi în data de 21.04.2016 şi pe site-ul Apă Canal SA Galaţi în data de 22.04.2016;
- Dezbaterea publică desfăşurată la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în data de 17.05.2016. Nu au fost înregistrate observaţii/comentarii ale publicului.
- Proiectul acordului de mediu a fost afisat pe site-ul APM Galati in data de 27.06.2016.
- Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu a fost afişat pe site-ul/avizierul APM Galaţi în data de 28.06.2016;
- Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu: publicare în ziarul Monitorul de Galaţi din data de 29.06.2016, afişat la sediul Primariei Municipiului Tecuci şi Primăriei Comunei Drăgăneşti în data de 28.06.2016, afişat la sediul Apă Canal SA Galaţi în data de 28.06.2016 şi pe site-ul Apă Canal SA Galaţi în data de 28.06.2016
- Nu au fost înregistrate propuneri/observaţii ale publicului interesat pe întreaga perioadă de derulare a etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.
- S-au solicitat completări ale Raportului privind impactul asupra mediului. Completările au fost afişate pe site-ul APM Galaţi în data de 03.06.2016

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului notifică A.P.M. Galaţi în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Galaţi la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura:

După finalizarea investiţiei şi înainte de punerea în funcţiune a acesteia, se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu revizuită necesară funcţionării.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 46 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei notificări

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările ulterioare şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul acord de mediu conţine 18 (optsprezece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen SANDU

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI
ROMANIA

Şef Serviciu A.A.A.
Mirela CULCEA

Întocmit/2 ex:
Daniela Nejloveanu
Florin Ionescu

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, jud. Galaţi, Cod 800322
E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

VIZAT SPRE NEŞCHIMBARE
Semnatura: