

## Începem reabilitarea rețelei de apă potabilă din Micro 19, str. Stadionului – Aleea Comerțului

15.09.2023

Continuăm seria lucrărilor de investiții pentru reabilitarea infrastructurii de apă potabilă din surse proprii – *profit reinvestit, amortizare, fond IID* – cu proiectul „Reabilitare rețea de apă potabilă Micro 19 Dn200mm bl. F7, Z2 / Dn 150mm str. Stadionului bl. M3, M2, U3, Aleea Comerțului, Dn 100mm bl. G4, T4, T5, T6/SC33, R10, R9/SC33, T2, T1, G6, T3/Z2, Șc. Gen. 17/U3, D2, Șc.Gen.29/SC33, O7, O12/SC33, M19”, inclusiv bransamentele acestora.

Rețeaua de distribuție propusă pentru reabilitare alimentează cu apă potabilă blocurile de locuințe M2, T6, T5, T4, T3, T2, T1, G6, G5, G4, G3, G2, G1, O7, O8, O9, O10, O11, O12, R9, R10, SC33, M19, O2, F7, Z2, D2, C5, C4, C3, C2, C1, Grădinița nr.51, Școala Gimnazială nr.17, Școala Gimnazială nr.29 și agenții economici din zonă. Conducta care se va reabilita are o lungime totală de **970 m** și este pozată în tunel tehnic vizitabil. Reabilitarea se va realiza pe tronsoane și constă în înlocuirea conductei existente cu țevă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, îmbinarea realizându-se prin electrofuziune. Se prevede un număr minim de 6 hidranți subterani, din fontă ductilă Dn 80mm Pn 10 atm.

Lucrările au fost atribuite Asocierii Constructa Mecanice - DBI Team - OBERCONS COMP SRL.

I  
n  
v  
e  
s  
t  
i  
ț  
i  
a  
  
a  
r