

Am demarat reabilitarea conductei de apă potabilă din str. Nae Leonard – str. Nufărului

17.08.2023

În cadrul lucrărilor de investiții pentru reabilitarea infrastructurii de apă potabilă cu scopul îmbunătățirii calității și siguranței serviciului de alimentare cu apă prestat clienților, lucrări realizate de Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați din surse proprii – *profit reinvestit, amortizare, fond IID* – a fost demarat proiectul „**Reabilitarea rețelei de apă potabilă Dn 200mm - Dn 100 mm, din Micro 14, str. Nae Leonard – str. Nufărului, zona blocurilor S14, S1, S3, S13, SC75, S4, S7, S5, S8, S6, S9, S11, S10, S12, C17, S16, S15**”, inclusiv bransamentele acestora.

Rețeaua de distribuție propusă pentru reabilitare, în lungime de cca. **1.410m**, este pozată în canal de protecție necirculabil din beton armat sau în tunel tehnic vizitabil și va fi înlocuită cu teavă din polietilena de înaltă densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama De 200mm - De 110mm, îmbinarea realizându-se prin electrofuziune. Canalul de protecție necirculabil existent se va reabilita (repara) pe întreaga lungime a acestuia. Pe rețeaua de alimentare cu apă se vor prevedea un număr minim de 11 hidranți subterani, cu protecție la rupere, din fontă ductilă Dn 80mm Pn > 10bar.

Lucrările de proiectare și execuție au fost atribuite Asocierii S.C. Alitec Solution SRL – S.C. Genymar 2008 SRL.

Valoarea investiției este de cca. 1.200.000 lei.