

Demarăm reabilitarea conductei de apă potabilă din str. Călugăreni – Olănești

31.08.2023

Lucrările de investiții pentru reabilitarea infrastructurii de apă potabilă, în scopul îmbunătățirii calității și siguranței serviciului de alimentare cu apă prestat clienților, lucrări realizate de Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați din surse proprii – *profit reinvestit, amortizare, fond IID* – continuă cu proiectul „**Reabilitarea rețelei de apă potabilă Dn 100mm din str. Călugăreni – Olănești, zona blocurilor P1A, P6A, K1A, P4, P3A, L1A, P5**”, inclusiv bransamentele acestora.

Rețeaua de distribuție propusă pentru reabilitare, în lungime de cca. **475m**, situată în Micro 14, str. Podul Inalt - Călugăreni – Olănești, este pozată în tunel tehnic vizitabil. Reabilitarea se va realiza prin înlocuirea conductei existente cu țevă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama De 110mm, îmbinarea realizându-se prin electrofuziune. Se prevede un număr minim de 3 hidranți subterani, din fontă ductilă Dn 80mm Pn \geq 10bar.

Lucrările au fost atribuite S.C. DICATYMET S.R.L.

Valoarea investiției este de cca. 201.750 lei.