

Am demarat investițiile din surse proprii pe anul 2024

Demersuri privind reabilitarea conductei de apă potabilă din Micro 19

11.01.2024

Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați continuă și în 2024 lucrările de investiții realizate din surse proprii – *profit reinvestit, amortizare, fond IID*, pentru reabilitarea infrastructurii de apă potabilă în municipiul Galați, în scopul îmbunătățirii calității și siguranței serviciului de alimentare cu apă prestat clienților. Primul proiect avut în vedere, care se află deja în procedură de achiziție/contractare, este proiectul „Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200mm - Dn 150mm Micro 19 bl. Z1, D1, Q1, Q2, Q3, F2, F4, SC32, L1, L2, F5, F6, L3, L4, O2”, inclusiv branșamentele acestora.

Rețeaua de apă propusă pentru reabilitare este delimitată de străzile Brăilei – Costache Conachi - Laminoriștilor – Aleea Comerțului și alimentează cu apă potabilă blocurile de locuințe S1 -S2 – S3 – B1 – B2 – Q1 – Q2 – Q3 – F2 – D1 – Z1 – F4 - SC32 – L1 – L2 – L3 – L4 – L5 – F5 – F6 – O2 – Grădinița nr. 41 - Biserica Sf. Ana – spații comerciale Aleea Comerțului. Această rețea a fost pusă în funcțiune în anul 1970, la această dată având durata de viață depășită și costuri de operare în creștere, vechimea mare a conductelor generând un număr mare de avarii.

Conductele noi vor fi montate în tunel tehnic vizitabil și în canivou de protecție nevizitabil; se va monta țevă de polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR17, Pn 10, în gama De 200mm (cca. **530 m**), De 160mm (cca. **230 m**), De 125mm (cca. **75 m**), De 110mm (cca. **370 m**), îmbinarea realizându-se prin electrofuziune. De asemenea, toate branșamentele se vor înlocui cu țevă de polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR17, Pn 10, în gama De 110mm (cca. **80 m**), De 90mm (cca. **30 m**), De 63mm (cca. **420 m**), De 32mm (cca. **4 m**).

În scopul diminuării impactului asupra populației și traficului din zonă, lucrările se vor executa pe tronsoane. Acestea vor fi scoase pe rând din funcțiune, în timpul intervențiilor la rețea, fiind prevăzute în acest scop vane de închidere cu sertar montate în cămine, iar pentru golirea conductelor - vane de golire (44 vane în total). Pe rețeaua de alimentare cu apă sunt prevăzuți minim 6 hidranți subterani, cu protecție la rupere, din fontă ductilă Dn 80mm Pn > 10bar.

Valoarea estimată a investiției este de 595.000 lei.