

Începe reabilitarea conductei de apă potabilă din străzile Căciulata, Alba Iulia, Călugăreni, cartier Aurel Vlaicu, 14.11.2024

Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați continuă lucrările de investiții realizate din *profit reinvestit, amortizare, fond IID*, pentru reabilitarea infrastructurii de apă potabilă în municipiul Galați, cu proiectul „**Reabilitare rețea apă potabilă Dn200mm – Dn100mm str. Căciulata (Podul Înalt) - Alba Iulia – Călugăreni bl. U10, U11, U12, U13, U14A, U14B, U6, U7, U5, U8, U9, U4, U1A, U1B, U2, U3**”, inclusiv bransamentele acestora. În data de 8 noiembrie 2024 s-a emis ordinul de începere a lucrărilor din cadrul acestui proiect.

Rețeaua de apă care urmează a fi reabilitată este delimitată de străzile Căciulata (Podul Înalt) - Alba Iulia – Aviatorilor – Călugăreni. În scopul diminuării impactului asupra populației și traficului din zonă, lucrările se vor executa pe tronsoane. Conductele noi vor avea o lungime totală de **1.727 m**, vor fi montate în tunel tehnic vizitabil. Se va folosi țevă de polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama Dn200mm (**805m**) și Dn100mm (**445m**), îmbinarea realizându-se prin electrofuziune. Totodată, se vor înlocui cele **43 de bransamente** Dn50mm cu o lungime totală de **435m**, la care se adaugă **7 bransamente** Dn80mm, cu o lungime totală de **42 m**, pentru racordarea celor **7 hidranți** exteriori. Pe rețeaua de apă potabilă se vor monta vane de linie și vane de golire.

Valoarea investiției este de aproximativ **970.000 lei**.

Lucrările au fost atribuite Asocierii Tancred SRL – Moldovulcan SA