

## A început reabilitarea rețelei de apă în Micro 14 str. Tecuci – str. Gladiolelor

26.01.2024

Lucrările de reabilitare a infrastructurii de apă potabilă, realizate de Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați din *profit reinvestit*, au început în anul 2024 cu **Reabilitarea rețelei de apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm din str. Tecuci – Gladiolelor, zona blocurilor O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8**, inclusiv brașamentele acestora.

Rețeaua de distribuție apă potabilă ce va fi înlocuită în cadrul acestei investiții este în lungime totală de **1.300m** și este pozată în tunel tehnic vizitabil, fiind compusă din:

- ◆ conductă oțel Dn 200 mm / Dn 100 mm – str. Gladiolelor, blocuri S7C - O4 - O3 - O2 - O5 - O1 - O6 - str. Tecuci și brașamentele acestora
- ◆ conductă oțel Dn 200 mm / Dn 100 mm – blocuri O4 - O7 - Școala Gimn. nr. 12 - O8 - SC72 - O6 și brașamentele acestora
- ◆ conductă oțel Dn 100 mm – blocuri M1- M2 - str. Olănești și brașamentele acestora

Reabilitarea se va realiza prin înlocuirea conductei existente cu țevă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama De 200 mm și De 110mm, îmbinarea realizându-se prin electrofuziune. De asemenea, se vor înlocui brașamentele blocurilor și abonaților casnici; se vor înlocui 52 de vane de pe întreg traseul conductei reabilite; se vor realiza 5 hidranți subterani.

Lucrările au fost atribuite ARCIF AG SRL.

Valoarea investiției este de cca. 565.000 lei.

APA CANAL S.A. Galați continuă astfel eforturile pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă din municipiul Galați, cu impact semnificativ în îmbunătățirea calității și siguranței serviciului.