

## Încep lucrările de reabilitare rețea apă în str. Soarelui, municipiul Galați

21.04.2026

APA CANAL S.A. Galați informează că a fost predat amplasamentul în vederea demarării lucrărilor aferente investiției „**Reabilitare rețea apă potabilă Dn100mm str. Soarelui**”, un proiect destinat modernizării infrastructurii de alimentare cu apă și creșterii siguranței în exploatare.

Valoarea lucrărilor este de aproximativ **137.200 lei**, iar intervențiile vizează înlocuirea și modernizarea unor conducte și armături specifice, respectiv:

- 106 metri liniari conductă Dn100mm;
- 40 metri liniari conductă Dn25mm aferentă brașamentelor consumatorilor, inclusiv robinetii de trecere, cu același diametru;
- 16 metri liniari conductă Dn80mm pentru alimentarea hidranților de incendiu și cele 2 vane aferente;
- realizarea unui cămin nou, amplasat la intersecția str. Soarelui cu str. Someșului;
- montarea unei vane de linie cu sertar Dn100mm și a unei vane de golire cu sertar Dn50mm;
- instalarea a 2 hidranți de incendiu supraterani Dn80mm.

Lucrările vor fi executate utilizând conducte din **PEID PE 100, PN 10 bar, SDR 17**, montate îngropat, conform standardelor tehnice în vigoare. Rețeaua va fi reabilitată pe același traseu existent, motiv pentru care, pe durata execuției, antreprenorul va asigura continuitatea furnizării apei potabile către consumatori prin realizarea unor tronsoane provizorii de conductă și brașamente, cu diametre echivalente.

Îmbinarea conductelor, brașamentelor și fittingurilor aferente (mufe, mufe de tranziție, teuri, teuri de brașament, coturi, șei de brașare) va fi realizată exclusiv prin **electrofuziune**, metodă care asigură etanșeitate și durabilitate sporită.

Prin implementarea acestei investiții, APA CANAL S.A. Galați urmărește îmbunătățirea calității serviciilor oferite, reducerea pierderilor din rețea și creșterea siguranței în alimentarea cu apă, inclusiv în situații de urgență.

Mulțumim cetățenilor din zonă pentru înțelegere și sprijin pe durata desfășurării lucrărilor.